



Cercol perimetral de 130x320mm.
A partir de cota 2.57m respecte paviment.
IPN 160 embegut.

Taules CajaIsland :

$400 < llum < 1000\text{mm}$ hmín=270mm

$1001\text{mm} < llum < 1250\text{mm}$ hmín=285mm

$2250 < llum < 2500\text{mm}$ hmín=420mm

Fusteria de fusta amb premarcs de pi fixats lateralment a l'obra, absorvint trasdossat + placa de pladur 13mm.

Escopidor d'acer inoxidable segons detall constructiu

Premarc amb dos bastiments en la part inferior. Obra a 5cm del nivell superior del bastiment inferior.

Façanes laterals: Plaques EPS de 14cm totals amb acabat sistema rugós i color gris.

Façanes principals i posteriors: Plaques EPS de 14cm totals amb acabat sistema coteterm Estuco flexible color blanc.

Placa XPS de 6 cm de gruix fins a remat especial a 10cm respecte paviment exterior.

Solera armada de 15cm amb encofrat perdut de pleines d'acer de 6mm i rodó de 108 c/50cm long fins a sòl resistent

Base de grava, 10cm sota solera

làmina impermeable + làmina de nòdols + geotextil embolcallant tub drenant

Tub drenant Sobre base de morter Formigó

SECCIÓ CONSTRUCTIVA FAÇANA FRONTAL